

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej równowartości kwoty 30.000 euro (biuletyn informacji publicznej)

- 1) Zamawiający: **Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy** ul. Skarbka 4
zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych w budynku szkoły.
- 2) Opis przedmiotu zamówienia: **przebudowa instalacji centralnego ogrzewania na poddaszu budynku szkoły.**
- 3) Miejsce realizacji: **Legnica, ul. Skarbka 4**
- 4) Termin wykonania zamówienia: **15.07.2015 – 14.08.2015r.**
- 5) Zakres robót obejmuje:
 - a) demontaż izolacji rurociągów o średnicy zew. 42 – 63 mm – 85,63 m².
 - b) demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych o długości 0,5 – 2,0 m – 19 szt.
 - c) montaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemności do 250 dm³ – 1 szt.
 - d) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15 – 20 mm – 45 m.
 - e) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm – 73 m.
 - f) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm – 16 m.
 - g) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 40 mm – 8 m.
 - h) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm – 30 m.
 - i) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm, ręczne cięcie trasy i gwintowanie – 38 m.
 - j) montaż dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego:
 - ✓ śr. 20 – 19 szt.
 - ✓ śr. 25 – 16 szt.
 - ✓ śr. 32 – 6 szt.
 - ✓ śr. 40 – 4 szt.
 - ✓ śr. 50 – 4 szt.
 - k) montaż trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego śr. 50 mm – 4 szt.
 - l) zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych:
 - ✓ śr. 20 – 19 szt.
 - ✓ śr. 25 – 12 szt.
 - ✓ śr. 32 – 40 – 4 szt. szt.
 - ✓ śr. 50 – 4 szt.
 - ł) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm ręczne cięcie trasy i gwintowanie – 24 m.
 - m) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm ręczne cięcie trasy i gwintowanie – 8 m.

- n) montaż rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm ręczne cięcie trasy i gwintowanie – 8 m.
- o) miniowanie rur o śr. do 50 mm – 150 m.
- p) miniowanie rur o śr. ponad 50 mm – 100 mm – 100 m.
- r) dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm – 150 m.
- s) dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. ponad 50 mm – 100 mm – 100 m.
- t) obudowa naczynia wzbiorczego i ocieplenie – 16 m².
- u) izolacja rurociągów o śr. 28 – 48 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm – 158 m.
- w) izolacja rurociągów o śr. 54 – 70 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm – 106 m.
- y) izolacja rurociągów o śr. 76 – 114 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm – 194 m.
- z) próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych – 458 m.
- x) prace porządkowe: usunięcie starych otulin, zmiatanie podłogi, doprowadzenie terenu prac do stanu pierwotnego.

UWAGA: wszelkie prace należy wykonać ręcznie bez użycia elektronarzędzi z wyjątkiem wiertarek, wkrętarek i gwintownic, ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania spawarek, szlifierek oraz takich narzędzi i urządzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe. W budynku szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

- 6) Kryteria oceny ofert - **cena: 100%**.
- 7) Oferty należy składać w **sekretariacie szkoły**, I piętro, pokój 102 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰.
- 8) Termin składania ofert upływa **09 lipca 2015r. o godzinie 15⁰⁰**.
- 9) Firma, której oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie poinformowana pisemnie.
- 10) Wszelkich informacji udziela kierownik gospodarczy tel. 501-050-323 lub 76 852-37-05 w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.
- 11) Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji, dotyczących wartości przedmiotu zamówienia oraz do odmowy podpisania umowy na roboty budowlane włącznie, bez podania przyczyn.

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Bronisława Jolanta Lewandowska